

回 答 書

競争加入者各位

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長 芦 立 訓

件名：日本スポーツ振興センター国立登山研修所本館改修その他工事（Ⅰ期）

数量書に対する質問書について、以下のとおり回答します。

No	質問事項				回答
	資料等名	頁番号	事項番号	質問内容	
1	内訳書 建築 工事	細目別P1	1-2防水改修	A-6 7部分詳細図5にて庇詳細図の中に、【既設シーリング撤去・既設塗膜防水撤去・新設シーリング】がありますが、内訳書にはありません。施工の有無を教えてください。	A-67及び別添のとおりに施工してください。
2	内訳書 建築 工事	細目別P2	1-3外壁改修	設備基礎に関して、A-8改修2階平面図の内容と、A-67部分詳細図5の内容が異なりますが、どちらが正でしょうか。	A-67のとおりに施工してください。
3	内訳書 建築 工事	細目別P2	1-3外壁改修	A-06改修1階平面図及びA-69部分詳細図7に受水槽基礎新設とありますが、内訳書にはありません。施工の有無を教えてください。	変更指示のとおりに本工事の対象外とします。
4	内訳書 建築 工事	細目別P2	1-4建具改修	撤去のアルミサッシの中に【AW203・AW204】がありません。A-43既設2階建具キープランでは撤去になっています。どちらが正でしょうか。	A-43、A-53及び別添のとおりに撤去してください。
5	内訳書 建築 工事	細目別P3	1-4建具改修	撤去の軽量鋼製建具の中の【LSD205】が4ヶ所になっていますが、A-43既設2階建具キープランでは2ヶ所になっています。どちらが正でしょうか。	A-43、A-55及び別添のとおりに2ヶ所施工してください。
6	内訳書 建築 工事	細目別P3	1-4建具改修	撤去の鋼製建具の中に【SD202・SD203】がありません。A-43既設2階建具キープラン及びA-57既設建具表6では撤去になっています。どちらが正でしょうか。	SD202についてはA-43及び別添のとおりに撤去してください。 SD203については変更指示のとおりに本工事の対象外とします。
7	内訳書 建築 工事	細目別P3	1-4建具改修	撤去の鋼製建具の中に【SD205】がありますが、A-43既設2階建具キープラン及びA-57既設建具表6では本工事範囲外になっています。どちらが正でしょうか。	A-43、A-57及び別添のとおりに本工事の対象外とします。
8	内訳書 建築 工事	細目別P4	1-4建具改修	改修の鋼製建具の中に【SD205】がありません。A-42改修2階建具キープランのホール2のDSには新規建具になっていますが、どちらが正でしょうか。	A-42、別添及び変更指示のとおりにDS部に1箇所施工してください。

9	内訳書 建築 工事	細目別P5	1-5内装改修	改修の床について、上框7.1mとありますが、こちらは玄関2でしょうか？A-24 2階平面詳細図1では既設上框になっています。ご教示ください。	事務室0A床端部の上框を指します。
10	内訳書 建築 工事	細目別P5	1-5内装改修	改修の床について、内訳書では【塩ビシートt2.5】【カーペットタイルt6】特記仕様書では【塩ビシートt2.0】【カーペットタイルt6.5】になっています。どちらが正でしょうか。	特記仕様書を正とします。
11	内訳書 建築 工事	細目別P5	1-5内装改修	改修の壁について、タイル貼り10.2㎡は2・3階の便所にあるライニング新設の分でしょうか？だとすれば、ライニング新設の分の、LGS75と耐水石膏ボードの数量がありません。ご教示ください。	貴見のとおりです。 数量については別添を参照ください。
12	内訳書 建築 工事	細目別P5	1-5内装改修	改修の壁について、クロス貼りの数量の中に、A-26 2階展開図1の玄関2のB面にある、既設カウンター上部の掲示クロスは入っていますか？又、平面図などには記載がないので施工の有無も教えてください。	図面A-26及び別添のとおり掲示用クロスを施工してください。
13	内訳書 建築 工事	細目別P5	1-5内装改修	改修の壁について、建具枠266mmとありますが、こちらはアルミ建具分で合っていますでしょうか？又、仕様は既集成材t25程度でよろしいでしょうか。ご教示ください。	貴見のとおりです。材種はスプルース、t=25程度とします。